


OPIS OZNACZEŃ

- iglica z drutu FeZn fi 8 mm (wys. nad komin h=0,5m)
- gotowy maszt wolono stojący z podstawą betonową (wys. nad komin i maszt internetu h=1m)
- przewód odprowadzający osłonięty (2,5 m nad gruntem, i 0,5 m w gruncie) z zaciskiem probierczym w skrzynce probierczej umiejscowionej w elewacji
- uziom otokowy z płaskownika FeZn 25 x 4 mm
- złącza drutu FeZn fi 8 mm
- złącza płaskownika FeZn 25 x 4 mm



UWAGI:

- Instalację odgromową wykonać zgodnie z PN-EN 62305-3:2009.
- Ochronę odgromową zapewnić poprzez siatkę zwodów poziomych (oko siatki 20m) poprowadzonych po powierzchni dachu za pomocą specjalnych uchwytyów.
- Z uwagi na zły stan instalacji odgromowej w istniejącej części obiektu należy ją odbudować przy użyciu nowego osprzętu.
- Przy zastosowaniu stalowych rynien i ław kominarskich, łączyć je z przewodami odprowadzającymi przy pomocy odpowiednich uchwytyów.
- Przewody odprowadzające prowadzić na zew. elewacji za pomocą odpowiednich uchwytyów, izolując je 0,5 m w głąb gruntu i do wysokości 2,5 m nad poziom gruntu
- Wokół obiektu wykonać nowy uziom otokowy z płaskownika FeZn 25 x 4 mm układając go w odległości 1m od ścian budynków na głębokości 0,8 m,
- Płaskownik pod skrzyżowaniami z drogami lub instalacjami prowadzić w rurach DVK firmy AROT.
- Złącza kontrolne ZK montować w skrzynkach probierczych montowanych w elewacji.
- Jako osprzęt stosować elementy z katalogu firmy AH sp.j. lub innego producenta oferującego osprzęt odgromowy.

ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH  
ul.Podzamcze 6, 13 - 230 Lidzbark Welski

TYTUŁ:	ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W NIECHŁONINIE		
ADRES:	Niechłonin, działka nr 897, obręb Niechłonin, gm. Plesznica	STADIUM:	P.B.
INWESTOR:	OSP NIECHŁONIN	BRANŻA:	ELEKTRYCZNA
TEMAT:	Plan instalacji odgromowej	SKALA:	1:100
PROJEKTANT:	inż. Andrzej Bartwicki upr.bud.nr. WAM/0135/PWOE/05	DATA:	12.2009
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Zbigniew Elminowski	RYS.NR	E08
SPRAWDZIŁ:	inż. Andrzej Bartwicki upr.bud.nr. WAM/0135/PWOE/05		