

KOSZTORYS INWESTORSKI**PRZEBUDOWA CHODNIKA NA DZIAŁKACH GMINNYCH: 342/16 i 341/13**

Lp.	Podstawa	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. robót [zł]	Wartość [zł]
a	b	c	d	e	f	g
1	KNNR 6 0805-0500	Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych 35x35x5	m2	153,28		
2	KNNR 6 0806-0800	Rozebranie obrzeży 8x30	m	134,80		
3	KNR 4-04 1103-0400	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	10,90		
4.	KNR 2-01 0119-0300	Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym	km	0,076		
5	KNNR 6 0101-0210	Wykonanie koryta pod chodnik i zjazdu średniej gł.25 cm z wywiezieniem urobku poza teren budowy do 1km.	m2	161,26		
6.	KNNR 6 0112-0600	Wykonanie podbudowy pod chodnik z kruszywa naturalnego o uziarnieniu ciągłym 0mm do 31,5 mm gr. 15cm po zagęszczeniu.	m2	150,24		
7.	KNNR 6 0404-0400	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową, na ławie z betonu	mb	134,80		
8.	KNNR 6 0502-0201	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem. 20% kostki koloru czerwonego.	m2	150,24		
Wartość kosztorysu						
Podatek VAT (VAT)= 23%WK						
Wartość końcowa kosztorysu:						