

## Przedmiar robót

Wykonanie ogrodzenia kamiennego na cmentarzu w miejscowości Gralewo			
Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	<b>I Wykonanie ogrodzenia kamiennego w miejscowości Gralewo</b>		
1	KNR 2-01 0317/02 Wykopy liniowe pod ogrodzenie	m3	2,800
2	KNR 4-01 0108/06 Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	2,800
3	KNR 2-31 0104/01 Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie	m2	7,000
4	KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	7,000
5	KNR 2-31 0109/03 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	7,000
6	KNR 2-02 0101/04 Ogrodzenie z kamienia twardego	m3	4,900
	Razem		