

## KOSZTORYS OFERTOWY

remontu osiedlowych ciągów  
mieszaniowym po byłym PGR  
przebudowę na działkach

pieszo- jezdnych, na osiedlu  
w miejscowości Mały Łęck na  
nr 226,236,237, Gmina

Płońnica

L.p.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1.	KNR 2-01 0119-0300	Roboty pomiarowe i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0,384		
3.	KNR 4-01 0108-0900	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i rozładunku na odl. 1km	m3	44,25		
4.	KNNR 6 0101-0300	Wykonanie koryta gł. 30 cm z odwiezieniem gruntu do 1 km	m2	1740		
5.	KNNR 6 0403-0301	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław betonowych C8/10 (B-10)	m	768		
6.	KNNR 6 0106-0500	Ułożenie warstwy odcinającej z piasku gr.10 cm	m2	1740		
7.	KNNR 6 0113-0200	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0mm do 31,5 mm gr. 20cm po zagęszczeniu.	m2	1740		
9.	KNNR 6 0502-0300	Ułożenie kostki betonowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	1740		
10.	KNNR 6 0702-0100	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm, D40, D41	szt	4,00		
<b>RAZEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU NETTO</b>						
<b>PODATEK VAT 23%</b>						
<b>WARTOŚĆ KOSZTORYSU BRUTTO</b>						