

---

# PRZEDMIAR

---

## Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie ogrodzenia działki nr 292/1 przy świetlicy w miejscowości Skurpie  
ADRES INWESTYCJI : Skurpie dz. nr 292/1 obr. 12 Skurpie, gm. Płońska, pow. działdowski  
INWESTOR : Gmina Płońska  
ADRES INWESTORA : 13-206 Płońska, ul. Dworcowa 52  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Wojciech Szymański  
DATA OPRACOWANIA : 2016-09-01

---

SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

Data opracowania:  
2016-09-01

Data zatwierdzenia:

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

### Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Przedmiary robót wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004, Dz.U.nr 202 poz.2072.
2. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389 Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej
3. Jednostkowe nakłady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjęto wg katalogów KNR, KNNR, KSNR i innych
4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztów pośrednich "Kp" i zysku "Z" przyjęto wg cen rynkowych dla regionu warmińsko-mazurskiego
5. Ceny jednostkowe pracy sprzętu i transportu technologicznego przyjęto na podstawie cenników usługodawców i baz sprzętowych oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych
6. Ceny materiałów przyjęto w oparciu o ceny rynkowe oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych

Opracowanie obejmuje roboty budowlane polegające na wykonaniu ogrodzenia działki nr 292/1 przy świetlicy w miejscowości Skurpie

#### Zakres robót obejmuje:

- demontaż istn. ogrodzenia
- wykonanie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych
- wykonanie bram i furtki
- wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej od furtki w kierunku szkoły

Szczegółowy zakres przedstawiono w przedmiarze robót.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w kosztach inwestycji prac przygotowawczych i porządkowych, w tym uprzątnięcia terenu budowy, wywozu pozostałości powstałych w trakcie wykonywania prac (gruz - w miejsce wskazane przez Inwestora).

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Ogrodzenie</b>			
1		Demontaż istniejącego ogrodzenia - 110mb	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0.7 m	dół.		
d.1	0312-06	(kat. gruntu III)	dół.	44.000	
		44		<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
3	KNR 2-02	Zabetonowanie słupków ogrodzeniowych	m <sup>3</sup>		
d.1	1101-01	0.40*0.40*0.50*44	m <sup>3</sup>	3.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.520</b>
4	KNR 2	Ogrodzenie z siatki wys. 1.2 m na słupkach stalowych	m		
d.1	1603-02	110	m	110.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.000</b>
5	KNR 2-23	Furtka stalowa z kształtowników 1.0x1.2 m wypełniona siatką	szt.		
d.1	0404-04	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 2-23	Brama stalowa z kształtowników 1,20 x 4,00 m wypełniona siatką	szt.		
d.1	0404-03	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>