

UWAGA:

1. Zagłębienie istniejącego uzbrojenia określono orientacyjnie:

t	(telefoniczny, telekom.)	– 0,3 - 0,70 m
eNN	(energetycznych)	– 0,5 - 0,80 m
g	(gazowych)	– 1,0 - 1,20 m
w	(wodociągowych)	– 1,60 - 2,2 m
ks	(kanalizacja sanitarna)	– 1,30 - 1,5 m

2. Lokalizację kolizji należy wytyczyć geodezyjnie a następnie dokonać odkrywek.

3. Nie wykluczа się istnienia uzbrojenia poza wykazanym, które zostało wykonane po opracowaniu mapy geodezyjnej lub fakt jego wykonania nie został zgłoszony do inwentaryzacji

4. W razie wykrycia uzbrojenia poza wskazanym, w ramach potrzeb skorygować profil podłużny i dostosować projektowane rzędne do istniejących.

5. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać pod nadzorem służb odpowiedzialnych za jego użytkowanie.

Uwaga! Zachować szczególną ostrożność przy zbliżeniu do istniejącego rurociągu g100 (gazociąg wysokiego ciśnienia)!

Temat	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I ROZDZIELCZEJ - ul. Gródki w Kaniurku m. Pławki dz. nr 184/1, 174, 178, 175, 129, 184/2, 184/4, 181/2, 180/8, 180/5, 181/2, 178, 186/2, 185/3, 184/2, 183/2, 182/2, 129
Inwestor	GMINA PŁOŃSKA ul. Dworcowa 22, 13-230 Płońsk
Autorzy opracowania	
PROJEKTANT	mgr inż. Michał Anzell upr. nr RWM/0028/POOS/10
SPRAWDZAJĄCY	inż. Maciej Sykała upr. nr WM/0074/POOS/08
Rysunek	PROFIL WODOCIĄGU odc. III - V- p03
Skala	1: 100 / 500
Data	lipiec 2017
Nr rys.	4