

.....
(pieczęć Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

1. Nazwa zadania :

**PRZEBUDOWA DROGI NR 186034N
W MIEJSCOWOŚCI NIECHŁONIN**

Główny przedmiot - kod wg CPV 45233140-2 – Roboty drogowe

2. Nazwa i adres Zamawiającego

*Gmina Płościca
ul. Dworcowa 52
13-206 Płościca*

3. Kosztorys sporządził:

4. Wartość kosztorysowa robót netto : zł.
Podatek VAT ... % zł.
Ogółem z VAT: zł.

Słownie:

.....

5. Data opracowania kosztorysu :

.....

6. Nazwa jednostki oferującej wykonanie robót :

.....

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny numer STWIORB	Nazwa i opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jedn. zł.	Wartość zł. (6x7)
1	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ. I						
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ						
GRUPA ROBÓT 45100000-8						
ROZDZIAŁ 1.1						
Roboty przygotowawcze						
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym	km	0,41		
2.	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 30 cm z wywozem urobku 943,92 + 165 + 20x2,0	m ²	1148,92		
3.	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzewów z wywozem	ha	0,01		
		RAZEM:	x	x	x	
ROZDZIAŁ 1.2						
Roboty rozbiórkowe						
4.	D-01.03.02	Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni bitumicznej gr. 8 cm , z wywozem gruzu z rozbiórki 410 x 0,1	m ²	41,00		
5.	D-01.03.02	Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 20 cm , z wywozem gruzu z rozbiórki	m ²	10,00		
6.	D-01.03.02	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem gruzu z rozbiórki 300 x 1,5	m ²	450,00		
7.	D-01.03.02	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem gruzu z rozbiórki	m ²	250,00		
8.	D-01.03.02	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm, na ławie betonowej z wywozem gruzu z rozbiórki	m	400,00		
9.	D-01.03.02	Rozebranie obrzeża betonowego 8x30 cm, z wywozem gruzu z rozbiórki	m	410,00		
10.	D-01.03.02	Rozebranie przepustu z rur betonowych o średnicy 50 cm, wraz ze ściankami czołowymi (szt.2) z wywozem gruzu z rozbiórki	m	9,00		

		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 1.3</u> Roboty ziemne				
11.	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczenie nasypów z gruntu niewysadzinowego dostarczonego przez wykonawcę 16,5 + 4,0	m3	20,50		
		RAZEM:	x	x	x	
<u>DZIAŁ. II</u> ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII ŁĄDOWEJ GRUPA ROBÓT 45200000-9						
		<u>ROZDZIAŁ 2.1.</u> Roboty odwadniające				
12.	D-06.02.01	Wykonanie przepustu z rur PEHD o średnicy 600 mm , na ławie z pospółki stabilizowanej cementem gr. 25 cm.	m	10,00		
13.	D-06.02.01	Wykonanie betonowych prefabrykowanych ścianek czołowych dla przepustu o średnicy 600 mm	szt.	2,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.2.</u> Podbudowa				
14.	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o gł. 20 cm, pod poszerzenie, z wywozem urobku poza obręb robót 414 x 2,28	m ²	943,92		
15.	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o gł. 30 cm, pod zjazdy, z wywozem urobku poza obręb robót	m ²	30,00		
16.	D-04.05.01	Wykonanie warstwy ulepszanego podłoża z mieszanki kruszywa związanej cementem C3/4, o gr. 15 cm	m ²	943,92		
17.	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/63 mm, C _{90/3} , gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm, pod jezdnię 943,92 + 10	m ²	953,92		
18.	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm, C _{50/30} gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm, pod zjazdy	m ²	30,00		
19.	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm, C _{50/30} gr. warstwy po zagęszczeniu 5				

		cm, pod zjazdy istniejące - uzupełnienie	m ²	260,00		
20.	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5, C _{50/30} , gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm Pod chodnik 300x0,5 + 15	m ²	165,00		
21.	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5, C _{50/30} , gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm Pod chodnik istniejący - uzupełnienie	m ²	435,00		
22.	D-04.07.01	Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50, ze skropieniem podłoża emulsją asfaltową, gr. 8 cm, KR2 410 x 2,08+ 8,0x5,0 +41+10	m ²	943,80		
23.	D-04.08.01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 4 cm po zagęszczeniu, KR2, ze skropieniem podłoża (1230,00 m ²) 410x3,0x0,04=49,20 m ³	Mg	120,54		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.3.</u> <u>Krawężniki i obrzeża</u>				
24.	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, na podsypce cementowo - piaskowej	m	320,00		
25.	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x22 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, na podsypce cementowo - piaskowej 20x5 + 8	m	108,00		
26.	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	300,00		
27.	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 na podsypce cementowo – piaskowej i ławie z betonu C12/15 z wypełnieniem spoin piaskiem 14+100	m	114,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.4.</u> <u>Nawierzchnia</u>				

28.	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S50/70 gr. 4 cm po zagęszczeniu, KR2, ze skropieniem podłoża 414x5,0 + 7,74x5 + 20x3,0 + 10x3	m ²	2198,70		
29.	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr 4 cm 300x2,0	m ²	600,00		
30.	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr.8 cm (szarej) na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm 20x11 + 40	m ²	260,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.5.</u> <u>Oznakowanie i urządzenia</u> <u>bezpieczeństwa ruchu</u>				
31.	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni bitumicznych chemoutwardzalne grubowarstwowe P-10 – 10,00 P-13 – 5,25 P-14 – 0,94 Razem:	m ²	16,19		
32.	D-07.02.01	Ustawienie słupków do znaków pionowych z rur stalowych o śr. 60,3 mm	szt.	9,00		
33.	D-07.02.01	Zamocowanie tablic znaków drogowych do gotowych słupków, znaki zakazu, ostrzegawcze, informacyjne o pow. ponad 0,3 m ² (folia 2 generacji) wg zestawienia oznakowania pionowego D-1 – 2 szt. D-6 – 2 szt. A-7 – 3 szt. Razem	szt	7,00		
34.	D-07.02.01	Zamocowanie tablic znaków drogowych do gotowych słupków, znaki zakazu, ostrzegawcze, informacyjne o pow. do 0,3 m ² (folia 2 generacji) wg zestawienia oznakowania pionowego B-33 – 2 szt.	szt	2,00		
35.	D-07.06.01	Montaż urządzenia sygnalizującego do wskazywania prędkości rzeczywistej z detektorem radarowym	kpl..	1,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.6.</u> <u>Pobocza</u>				

36.	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy mieszanką kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm, śr. gr. 10 cm z nadaniem odpowiedniego spadku 400 x 0,75	m ²	300,00		
37.	D-06.01.01	Humusowanie gr. 10 cm, z obsianiem trawą	m ²	120,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		ROZDZIAŁ 2.7. Roboty towarzyszące				
38.	D-01.03.01	Założenie rur osłonowych dwudzielnych 120 mm , na przewody telekomunikacyjne i energetyczne	m	10,00		
39.	D-03.02.01	Regulacja pionowa urządzeń obcych Studnie kanalizacyjne	szt	3,00		
40.	D-03.02.01	Regulacja pionowa urządzeń obcych Studnie telekomunikacyjne	szt	8,00		
41.	D-03.02.01	Regulacja pionowa urządzeń obcych Zawory wodociągowe	szt	24,00		
42.	D-03.02.01	Regulacja pionowa urządzeń obcych Wpusty uliczne kanalizacji deszczowej	szt	2,00		
43.	D-03.02.01	Regulacja pionowa urządzeń obcych - Przebudowa z wymianą hydrantów z przesunięciem o około 1 m	szt	4,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		R A Z E M WARTOŚĆ ROBÓT:	x	x	x	
		PODATEK VAT	%			
		OGÓŁEM:	x	x	x	

Słownie:

.....

..... dn.r.

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)