

.....
(pieczęć Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI
WIELKI ŁĘCK**

Główny przedmiot - kod wg CPV 45233140-2 – Roboty drogowe

2. Adres obiektu budowlanego

Wielki Łęck , gmina Płońska, woj. warmińsko-mazurskie

3. Nazwa i adres Zamawiającego

*Gmina Płońska
ul. Dworcowa 52
13-206 Płońska*

4. Kosztorys sporządził:

5. Wartość robót:

Netto zł.
Podatek VAT % zł.
Ogółem z VAT zł.
Słownie:

.....

6. Data opracowania kosztorysu :

.....

7. Nazwa jednostki oferującej wykonanie robót :

.....

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny / numer STWiORB	Nazwa i opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jedn. zł.	Wartość zł. (6x7)
1	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ. I						
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ						
GRUPA ROBÓT 45100000-8						
		<u>ROZDZIAŁ 1.1</u>				
		<u>Roboty przygotowawcze</u>				
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym	km	1,00		
2.	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 30 cm z wywozem urobku	m ²	3200,53		
3.	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzewów z wywozem pozostałości	ha	0,09		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 1.2</u>				
		<u>Roboty rozbiórkowe</u>				
4.	D-05.03.11	Mechaniczne frezowanie nawierzchni bitumicznej gr 3 cm z wywozem urobku 12,14 m ³	m ²	404,00		
5.	D-05.03.11	Mechaniczne frezowanie nawierzchni bitumicznej gr 4 cm z wywozem urobku 240 x 0,2	m ²	48,00		
		RAZEM:	x	x	X	
		<u>ROZDZIAŁ 1.3.</u>				
		<u>Roboty ziemne</u>				
6.	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonane mechanicznie - wykonanie wykopów z wywozem urobku poza obręb robót	m ³	20,77		
7.	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczenie nasypów z gruntu niewysadzinowego dostarczonego przez wykonawcę	m ³	1047,82		
		RAZEM:	x	x	x	
DZIAŁ. II						
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ						
GRUPA ROBÓT 45200000-9						

		<u>ROZDZIAŁ 2.1.</u> <u>Podbudowa</u>				
8.	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o gł. 30 cm, pod poszerzenie z wywozem urobku poza obręb robót	m ²	2114,43		
9.	D-04.01.01	Mechaniczne wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	2587,57		
10.	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, o gr. 30 cm	m ²	2114,43		
11.	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm, C _{50/30} gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm, pod poszerzenia i zjazdu 1411,43 + 1070,0x0,5 + 168,0	m ²	2114,43		
12.	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm, C _{50/30} gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm, - uzupełnienie podbudowy 4832,0 – 833,0 – 1411,43	m ²	2587,57		
13.	D-04.08.01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 , KR1, ze skropieniem podłoża emulsją asfaltową Na pow. 833 m ²	m ³	44,00		
		RAZEM:	x	x	X	
		<u>ROZDZIAŁ 2.2.</u> <u>Nawierzchnia</u>				
14.	D-04.08.01	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 5 cm po zagęszczeniu, KR1, ze skropieniem podłoża emulsją asfaltową (1088,0– 833,0) + 240,0x0,3 + 832,0x4,6 + 168,0	m ²	4322,20		
15.	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S50/70 gr. 4 cm po zagęszczeniu, ze skropieniem podłoża emulsją asfaltową 4832,0 + 168,0	m ²	5000,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.3.</u> <u>Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu</u>				
16.	D-07.02.01	Ustawienie słupków do znaków pionowych z rur stalowych o śr. 60,3 mm	szt.	2,00		
17.	D-07.02.01	Zamocowanie tablic znaków				

		drogowych do gotowych słupków, znaki zakazu; B-33 – 2 szt., ostrzegawcze; A-34 – 1 szt., o pow. ponad 0,3 m ² (folia 2 generacji) wg zestawienia oznakowania pionowego	szt	3,00		
18.	D-07.02.01	Zamocowanie tablic znaków drogowych do gotowych słupków, znaki (tabliczki typu T) o pow. do 0,3 m ² (folia 2 generacji) wg zestawienia oznakowania pionowego	szt	1,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.4.</u> <u>Pobocza</u>				
19.	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy mieszanką kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm,, śr. gr. 10 cm z nadaniem odpowiedniego spadku	m ²	1857,00		
20.	D-06.01.01	Humusowanie gr. 10 cm, z obsianiem trawą	m ²	800,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		R A Z E M WARTOŚĆ ROBÓT:	x	x	x	
		PODATEK VAT	%			
		OGÓŁEM:	x	x	x	

Słownie:

..... dn.r.

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)