

Kosztorys uproszczony

PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRÓDKI - dz. nr 62/12, 62/5, 62/7, 71, 79/22.

Budowa: Gródki, gmina Płośnica.

Obiekt lub rodzaj robót: Zewnętrzna sieć kanalizacyjna.

Lokalizacja: GRÓDKI, DZ. NR : 62/12, 62/5, 62/7, 71, 79/22.

Inwestor: Gmina Płośnica 13-206 Płośnica, ul. Dworcowa 52.

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRÓDKI - dz. nr 62/12, 62/5, 62/7, 71, 79/22.		
1	Rozdział	PRZEBUDOWA ZEWNĘTRZNEJ SIECI KANALIZACYJNEJ.		
1.1	Element	ROBOTY ZIEMNE.		
1.1.1	KNR 201/215/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi na odkład, koparka 0,15 m ³ , grunt kategorii III (484,00x1,00x2,45)=1185,80m ³	m ³	1 185,80
1.1.2	KNR 201/230/1 (1)	Zасыpywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM) - 1185,80-895,40m ³	m ³	895,40
1.2	Element	ROBOTY DEMONTAŻOWE.		
1.2.1	KNR 402/230/3	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego w wykopie, Fi 200 mm	m	528
1.3	Element	ROBOTY MONTAŻOWE.		
1.3.1	KNR 201/610/2 (1)	Podsypka wzmacniająca w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - żwir (484,00x1,00x0,30)=145,20m ³	m ³	145,20
1.3.2	KNR 201/610/6	Obsypka rurociągów w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - piasek (484,00x1,00x0,20)=96,80m ³	m ³	96,80
1.3.3	KNR 201/610/7 (1)	Nadsypka nad rurociągi w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - pospółka (484,00x1,00x0,10)=48,40m ³	m ³	48,40
1.3.4	KNNRW 10/2404/9	Wzmocnienie podłoża, geowłokna	m ²	484
1.3.5	KNRW 218/408/3	Kanady z rur typu PVC-U łączone na wcisk, Fi 200 mm	m	528
1.3.6	KNR 218/409/2 (1)	Przełoty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, długości 20 m, rury Dn 300-600 mm, grunt kategorii III-IV	m	16
1.3.7	KNR 218/409/2 (1)	Przełoty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, długości 20 m, rury Dn 300-600 mm, grunt kategorii III-IV	m	16
1.3.8	KNR 218/412/1 (1)	Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, rurociąg Dn 200 mm	m	44
1.3.9	KNRW 218/513/3 (1)	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, głębokość 3 m	szt	22
1.3.10	KNRW 218/801/4	Połączenie istniejących przykanalików kanalizacyjnych do nowo przebudowywanej sieci kanalizacyjnej, rurociągi Fi 200 mm	kpl	12