

KOSZTORYS OFERTOWY

DROGA GMINNA NA DZIAŁKACH NR 156, 293 i 313/6 W MIEJSCOWOŚCI SKURPIE, PRZEBUDOWA CHODNIKA NA ODCINKU O DŁUGOŚCI 385m

Lp.	Podstawa	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. robót [zł]	Wartość [zł]
a	b	c	d	e	f	g
1.		Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym	km	0,385		
2.		Wykonanie koryta pod chodnik i zjazdy średniej gł.25 cm z wywiezieniem urobku poza teren budowy do 1km. 385,00m x 1,73m =666,05m ²	m ²	666,05		
3.		Wykonanie podbudowy pod chodnik z pospółki gr. 15cm po zagęszczeniu. (385,00m-13x4) x 1,50m = 499,50m ²	m ²	499,50		
4.		Podbudowa pod zjazdy z betonu gr.15 cm. C8/10 13 x 4m x 1,50m =78m ²	m ²	78		
5.		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową. 385 x 2 +3=773 m	mb	773		
6.		Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem. 20% kostki koloru czerwonego. (385,00m-52,00m) x 1,50m =499,50m ²	m ²	499,50		
7.		Ułożenie zjazdów do posesji z kostki betonowej gr.8cm. szarej. 52,00m x 1,50m =78m ²	m ²	78		
Wartość kosztorysu					zł
Podatek VAT (VAT)= 23%WK					zł
Wartość końcowa kosztorysu:					zł