

KOSZTORYS INWESTORSKI

DROGA GMINNA NA DZIAŁCE NR 313/6 W MIEJSCOWOŚCI SKURPIE,
PRZEBUDOWA CHODNIKA NA ODCINKU O DŁUGOŚCI 257m

Lp.	Podstawa	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. robót [zł]	Wartość [zł]
a	b	c	d	e	f	g
1.	KNR 2-01 0119-0300	Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym z odtworzeniem granicy pasa drogowego i inwentaryzacją geodezyjną	km	0,257		
2.	KNNR 6 0101- 0210	Wykonanie koryta pod chodnik i zjazdy średniej gł.25 cm z wywiezieniem urobku poza teren budowy do 1km. 257m * 1,66m=426,62m ²	m ²	426,62		
3.	KNNR 6 0112- 0600	Wykonanie podbudowy pod chodnik z kruszywa naturalnego o uziarnieniu ciągłym 0mm do 31,5 mm gr. 15cm po zagęszczeniu. (257,00m-48,5m zjazdy) x 1,50m = 312,75m ²	m ²	312,75		
4.	KNNR 6 0109- 0200	Podbudowa pod zjazdy z betonu C8/10 gr.15 cm. 48,5m x 1,50m =72,75m ²	m ²	72,75		
5.	KNNR 6 0404- 0400	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową, na ławie z betonu 257 x 2 +3=517 m	mb	517,00		
6.	KNNR 6 0502- 0201	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem. 20% kostki koloru czerwonego. (257,00m-48,5m) x 1,50m =312,75m ²	m ²	312,75		
7.	KNNR 6 0502- 0300	Ułożenie zjazdów do posesji z kostki betonowej gr.8cm. szarej. 48,5m x 1,50m =72,75m ²	m ²	72,75		
Wartość kosztorysu						
Podatek VAT (VAT)= 23%WK						
Wartość końcowa kosztorysu:						