

## KOSZTORYS OFERTOWY

na przebudowę dróg gminnych na działkach nr 372, nr 498, nr 471  
o łącznej długości 299 metrów

w m. Turza Mała Gmina Płońnica

L.p.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1.	KNR 2-01 0119-0300	Roboty pomiarowe i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0,299		
2.	KNR 2-25 0408-0500	Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych	m2	126		
3.	KNR 4-01 0108-0900	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i rozładunku na odl. 1km	m3	18,9		
4.	KNNR 6 0101-0300	Wykonanie koryta gł. 30 cm z odwiezieniem gruntu do 1 km	m2	1027		
5.	KNNR 6 0403-0301	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław betonowych C8/10 (B-10)	m	601		
6.	KNNR 6 0106-0500	Ułożenie warstwy odcinającej z piasku gr.10 cm	m2	1027		
7.	KNNR 6 0113-0200	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0mm do 31,5 mm gr. 20cm po zagęszczeniu.	m2	1027		
8.	KNNR 6 1305-0100	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, objętość betonu C12/15 w jednym miejscu do 0,1 m3, 4x 0,1 m3	m3	0,4		
9.	KNNR 6 0502-0300	Ułożenie kostki betonowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	1027		
<b>RAZEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU NETTO</b>						
<b>PODATEK VAT 23%</b>						
<b>WARTOŚĆ KOSZTORYSU BRUTTO</b>						

