

**KOSZTORYS OFERTOWY na przebudowę dróg gminnych na
działkach nr 62,67,71,87 o łącznej długości 476 metrów**

w m. Rutkowice Gmina Płońnica

L.p.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1.	KNR 2-01 0119-0300	Roboty pomiarowe i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0,476		
2.	KNR 2-25 0408-0500	Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych	m2	392,00		
3.	KNR 4-01 0108-0900	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i rozładunku na odl. 1km	m3	58,80		
4.	KNNR 6 0101-0300	Wykonanie koryta gł. 30 cm z odwiezieniem gruntu do 1 km	m2	1678		
5.	KNNR 6 0403-0301	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław betonowych C8/10 (B-10)	m	962		
6.	KNNR 6 0106-0500	Ułożenie warstwy odcinającej z piasku gr.10 cm	m2	1678		
7.	KNNR 6 0113-0200	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0mm do 31,5 mm gr. 20cm po zagęszczeniu.	m2	1678		
8.	KNNR 6 1305-0100	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, objętość betonu C12/15 w jednym miejscu do 0,1 m3, 7x 0,1 m3	m3	0,7		
9.	KNNR 6 0502-0300	Ułożenie kostki betonowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	1678		
RAZEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU NETTO						
PODATEK VAT 23%						
WARTOŚĆ KOSZTORYSU BRUTTO						