

Zakres szczegółowy obejmuje:

Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Element	Kody CPV: 45261320-3 Kładzenie rynien Roboty dekarские		
KNNRW 3/511/1	Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami, deska czołowa okapu do mocowania uchwytów rynien	m	25,240
NNRNKB 202/517/4 (1)	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny półokrągłe, średnica 15 cm, blacha grubości 0.50 mm	m	25,240
NNRNKB 202/519/2 (1)	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, rury okrągłe, średnica 10 cm, blacha grubości 0.50 mm	m	29,200
NNRNKB 202/541/1	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm	m2	19,278
KNR 18/2612/8	Elewacje z paneli układanych pionowo - montaż rusztu, podbitka okapów	m2	25,260
KNR 18/2614/1 (1)	Montaż elementów wykończeniowych typu PCV, układanie podsufitówki, gwoździe galwanizowane	m2	25,260
KNR 18/2614/2 (1)	Montaż elementów wykończeniowych typu "PCV, montaż listw, gwoździe galwanizowane	mb	43,800
KNR 18/2614/3 (1)	Montaż elementów wykończeniowych typu PCV, montaż narożników, gwoździe galwanizowane	mb	2,0
Podsumowanie elementu			

Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Element	Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Elewacja zewnętrzna		
KNR 17/2609/1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian EPS-70 gr 12cm	m2	285,070
KNR 17/2609/2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży EPS-70 gr3cm	m2	17,023
KNR 17/2609/3	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt	1 140,280
KNR 17/2609/6	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2	285,070
KNR 17/2609/7	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m2	17,023
KNR 17/2609/8	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	96,250
C 2/107/1 (1)	Montaż listwy cokołowej do podłoża z gazobetonu	m2	30,640
KNR 23/2612/6	Przyklejenie 2- warstwy siatki, ściany na wysokość 1,50m	m2	48,840
KNR 23/2611/2	Przygotowanie , gruntowanie emulsją Grunt, 1-krotne	m2	302,093
C 2/109/3	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze kamyczkowej na, ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, ziarno 1,5 mm	m2	302,093
C 2/119/3	Malowanie elewacji farbą silikatową dwukrotnie, tynk fakturowy Kolor II grupa cenowa	m2	302,093
C 2/118/1 (1)	Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa cokół	m2	8,194
C 2/118/3	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na, ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm	m2	8,194
KNR 202/1604/1 (1)	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m, nakłady podstawowe	m2	227,500
KNR 217/147/2 (2)	Czerpnie lub wyrzutnie ściennie kołowe, o średnicy do 500 mm, wyrzutnie typ C na wentylatory R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	3,0
KNR 1901/345/9	Kratki wentylacyjne, i - osadzenie PCV fi 20cm	szt	2,0
C 21/704/1 (1)	Montaż parapetu z blachy powlekanej z profilem bocznym - grubość docieplenie do 15 cm.	m	11,200
Podsumowanie elementu			