

KOSZTORYS INWESTORSKI

Ułożenie kostki brukowej na działce 826, 394/2 w Wielkim Łęcku

Lp.	Podstawa	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. robót [zł]	Wartość [zł]
a	b	c	d	e	f	g
1	KNNR 6 0101-0210	Wykonanie koryta pod teren utwardzony średniej gł.25 cm z wywiezieniem urobku poza teren budowy do 1km.	m2	520,00		
2	KNNR 6 0403-0301	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem C8/10 (B-10)	m	33,00		
3	KNNR 6 0106-0600	Mechaniczne zagęszczanie piaskiem warstw odcinających pod parkingiem, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	520,00		
4	KNNR 6 0113-0200	Wykonanie podbudowy pod teren utwardzony i drogę dojazdową z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0mm do 31,5 mm gr. 20m po zagęszczeniu.	m2	520,00		
5	KNNR 6 0502-0300 analogia	Nawierzchnie z kostki betonowej powierzonej przez inwestora, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem.	m2	520,00		
Wartość kosztorysu						47080,00
Podatek VAT (VAT)= 23%WK						10828,40
Wartość końcowa kosztorysu:						57908,40