

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		budowa przyłącza Murawki 31 Łączny zakres zadania: 269,50mb				
1.1		przyłącze				
1 d.1. 1	KNR 2-28 0313-02	Nawiertki na istniejących rurociągach PVC o śr. zewn. 110 mm	kpl.	1		
2 d.1. 1	KNR 2-28 0314-02	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 40 mm	m	269.50		
3 d.1. 1	KNR-W 2-18 0806-03	Podłączenie istniejącej instalacji do przyłącza (analogia) - rurociąg o śr. 40 mm w rurze osłonowej	szt	1		
4 d.1. 1	KNNR 4 0132-03	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm	szt.	2		
5 d.1. 1	KNNR 4 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm (wodomierz dostarcza inwestor)	kpl.	1		
6 d.1. 1	KNNR 4 0123-05	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych (konsola wodomierzowa)	kpl.	1		
7 d.1. 1	KNR 0-35 0132-03	Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem, typ EA; śr. nominalna przyłączy 1"	szt.	1		
1.2		próby szczelności, płukania, dezynfekcja,				
8 d.1. 2	KNR 2-18 0802-01	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych (PE) o śr.nominalnej do 100 mm	prob.	1		
9 d.1. 2	KNR-W 2-18 0708-01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm	odc.200m	2		
10 d.1. 2	KNR-W 2-18 0707-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc.200m	2		
1.3		roboty ziemne, zagospodarowanie				
11 d.1. 3	KNR 2-01 0201-05	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowniczymi na odległość do 1 km	m ³	16.17+16.17 = 32.340		
12 d.1. 3	KNR 2-01 0215-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³	269.50*0.6* 1.8-32.34 = 258.720		
13 d.1. 3	KNR-W 2-18 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³	269.5*0.1* 0.6 = 16.170		
14 d.1. 3	KNR 2-28 0501-09	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym	m ³	269.5*0.1* 0.6 = 16.170		
15 d.1. 3	KNNR 1 0214-02	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV	m ³	291.06- 16.17-16.17 = 258.720		
16 d.1. 3	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³	291.06		
1.4		obrukowanie przy skrzynkach nawiertek (1) - el. betonowe				
17 d.1. 4	KNNR 6 0109-01	Elementy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	1*0.5*0.5 = 0.250		
1.5		obsługa geodezyjna				
18 d.1. 5	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym Krotność = 0.3	km	1		
2		budowa przyłącza Wielki Łęck 66 Łączny zakres zadania: 365,10mb				
2.1		przyłącze				
19 d.2. 1	KNR 2-28 0313-02	Nawiertki na istniejących rurociągach PVC o śr. zewn. 110 mm	kpl.	1		
20 d.2. 1	KNR 2-28 0314-02	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 40 mm	m	365.10		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
21 d.2. 1	KNR-W 2-18 0806-03	Podłączenie istniejącej instalacji do przyłącza (analogia) - rurociąg o śr. 40 mm w rurze osłonowej	szt.	1		
22 d.2. 1	KNNR 4 0132- 03	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm	szt.	2		
23 d.2. 1	KNNR 4 0140- 02	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm (wodomierz dostarcza inwestor)	kpl.	1		
24 d.2. 1	KNNR 4 0123- 05	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych (konsola wodomierzowa)	kpl.	1		
25 d.2. 1	KNR 0-35 0132- 03	Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem, typ EA; śr. nominalna przyłączy 1"	szt.	1		
2.2		próby szczelności, płukania, dezynfekcja,				
26 d.2. 2	KNR 2-18 0802- 01	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych (PE) o śr.nominalnej do 100 mm	prob.	1		
27 d.2. 2	KNR-W 2-18 0708-01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm	odc.200m	2		
28 d.2. 2	KNR-W 2-18 0707-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc.200m	2		
2.3		roboty ziemne, zagospodarowanie				
29 d.2. 3	KNR 2-01 0201- 05	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiorcami o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³	21.906+ 21.906 = 43.812		
30 d.2. 3	KNR 2-01 0215- 04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorcami 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³	365.10*0.6* 1.8-21.906- 21.906 = 350.496		
31 d.2. 3	KNR-W 2-18 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³	365.1*0.1* 0.6 = 21.906		
32 d.2. 3	KNR 2-28 0501- 09	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym	m ³	365.1*0.1* 0.6 = 21.906		
33 d.2. 3	KNNR 1 0214- 02	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV	m ³	394.308- 21.906- 21.906 = 350.496		
34 d.2. 3	KNR 2-01 0236- 03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³	394.308		
2.4		obrukowanie przy skrzynkach nawiertek (1) - el. betonowe				
35 d.2. 4	KNNR 6 0109- 01	Elementy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	1*0.5*0.5 = 0.250		
2.5		obsługa geodezyjna				
36 d.2. 5	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym Krotność = 0.4	km	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- kсы- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	podchloryn sodowy	kg	2.0000		2.0000							
2.	piasek	m ³	0.0206		0.0206							
3.	pospółka do nawierzchni drogowych	m ³	92.9054		92.9054							
4.	mieszanka betonowa	m ³	0.0508		0.0508							
5.	Krawężniki iglaste kl.II	m ³	0.0002		0.0002							
6.	słupki drewniane iglaste śr.70mm	m ³	0.0728		0.0728							
7.	kształtki ocynkowane o śr. 40 mm	szt	0.8000		0.8000							
8.	rury do wody PE SDR 17 na ciśnienie 1.0 MPa o śr. zewn. 40 mm	m	679.0220		679.0220							
9.	zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 25 mm	szt	4.0000		4.0000							
10.	urządzenia zabezp. wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem typu EA t.max. 65 st.C, max. P wlot. 1,0 MPa 1"	szt	2.0000		2.0000							
11.	nawiertki NWZ fi 100 x 2"	szt	2.0000		2.0000							
12.	skrzynki żeliwne uliczne do zasuw	szt	2.0000		2.0000							
13.	obudowy stalowe do nawiertek do rur z tworzyw	szt	2.0000		2.0000							
14.	wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 15 mm	szt	1.0000		1.0000							
15.	wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 20 mm	szt	1.0000		1.0000							
16.	łączniki redukcyjne o śr. nominalnej 15 mm	szt	2.0000		2.0000							
17.	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt	4.0000		4.0000							
18.	materiały pomocnicze	zł										
						RAZEM						

Słownie: