

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>PIŁKOCHWYT</b>			
1	KNR 2-23 d.1 0401-01 0401-02	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokości 5 m	m		
		40	m	40,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,000</b>
<b>2</b>		<b>Ławki parkowe ze śmietnikami</b>			
2	KNR 2-21 d.2 0607-01	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - podpory żelbetowe	m		
		4*2	m	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
3	KNR 2-21 d.2 0607-02	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa	m		
		4*2	m	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
4	Wycena d.2 własna	Zakup i montaż kosza na śmieci 60 l	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
5	Wycena d.2 własna	Zakup i montaż koszy na śmieci o pojemności 40 l	szt		
		4	szt	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
6	KNR 2-01 d.2 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		3*1,66*0,3*4	m <sup>3</sup>	5,976	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,976</b>
7	KNR 2-31 d.2 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>		
		(3*2*5+1,66*2*4)*0,15*0,15	m <sup>3</sup>	0,974	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,974</b>
8	KNR 2-31 d.2 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		3*2*4+1,66*2*4	m	37,280	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,280</b>
9	KNR 2-31 d.2 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>		
		3*1,5*4	m <sup>2</sup>	18,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,000</b>
10	KNR 2-31 d.2 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		3*1,5*4	m <sup>2</sup>	18,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,000</b>
<b>3</b>		<b>Garaż blaszak na sprzęt sportowy</b>			
11	KNR 2-01 d.3 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		3,2*5,2*0,4	m <sup>3</sup>	6,656	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,656</b>
12	KNR 2-31 d.3 0104-07 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm	m <sup>2</sup>		
		3,2*5,2	m <sup>2</sup>	16,640	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,640</b>
13	KNR 2-31 d.3 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
		3,2*2+5,2*2	m	16,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,800</b>
14	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
		(3,2+5,2)*2*0,15*0,15	m <sup>3</sup>	0,378	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,378</b>
15	KNR 2-31 d.3 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		16,8	m	16,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,800</b>
16	KNR 2-02 d.3 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
		3,2*5,2*0,05	m <sup>3</sup>	0,832	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,832</b>
17	KNR 2-31 d.3 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		3,2*5,2	m <sup>2</sup>	16,640	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,640</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-25 d.3 0102-01	Dostawa i montaż wraz z kotwieniem do podłoża garażu blaszanego 3,0 x 5,0	konte- ner. konte- ner.	1,000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>4</b>		<b>Wjazd oraz utwardzenie terenu</b>			
19	KNR 2-01 d.4 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (17*4,3+8*4,3+18*4,3)*0,35	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	64,715	
				<b>RAZEM</b>	<b>64,715</b>
20	KNR 2-31 d.4 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 17*4+8*4+18*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	172,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>172,000</b>
21	KNR 2-31 d.4 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (17+8+17+8+18+4+18+4)*0,2*0,3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5,640	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,640</b>
22	KNR 2-31 d.4 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 17+8+17+8+18+4+18+4	m m	94,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>94,000</b>
23	KNR 2-31 d.4 0204-03 0204-04	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - grubość po zagęszczeniu 15 cm 17*4+8*4+18*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	172,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>172,000</b>
24	KNR 2-31 d.4 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia łamanego 10-31,5 mm - grubość po zagęszczeniu 7 cm 72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	72,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72,000</b>
25	KNR 2-31 d.4 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej Wykonanie zjazdu na boisko oraz placu do zakręcania 17*4+8*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,000</b>
<b>5</b>		<b>Schody na skarpie</b>			
26	KNR 2-31 d.5 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm 18,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,700</b>
27	KNR 2-31 d.5 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II (9,35*2+2,0*22)	m m	62,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>62,700</b>
28	KNR 2-31 d.5 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (9,35*2+2,0*22)*0,15*0,15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,411	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,411</b>
29	KNR 2-31 d.5 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 9,25*2+2,0*22	m m	62,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>62,500</b>
30	KNR 2-31 d.5 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 18,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,700</b>
31	KNR 2-02 d.5 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 9,35*2,0*0,05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,935	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,935</b>
32	KNR 2-31 d.5 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - wykonanie schodów 18,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,700</b>
33	KNR 2-31 d.5 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej Wykonanie ścieków betonowych przy schodach na skarpie 14	m m	14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
<b>6</b>		<b>Skarpy + zagospodarowanie terenu</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 2-01 d.6 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km Mechaniczne wyplantowanie skarp i korony nasypu 230*6,5*0,2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  299,000	  <b>299,000</b>
35	KNR 2-01 d.6 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm 230*6,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1 495,000	  <b>1 495,000</b>
36	KNR 2-01 d.6 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 2000	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2 000,000	  <b>2 000,000</b>
37	KNR 2-21 d.6 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim 1800*0,05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  90,000	  <b>90,000</b>
38	KNR 2-21 d.6 0404-01	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia 0,18	ha  ha	  0,180	  <b>0,180</b>
<b>7</b>		<b>Wykonanie dołu chłonnego i rowów odwadniających</b>			
39	KNR 2-01 d.7 0205-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 10*15*0,8	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  120,000	  <b>120,000</b>
40	KNR 2-28 d.7 0705-04	Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane mechanicznie Kruszywo płukane 16-32 mm 10*15*0,5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  75,000	  <b>75,000</b>
41	KNR 2-01 d.7 0205-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km Wykonanie rowów odwadniających wzdłuż skarp boiska. (40+55)*0,4	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  38,000	  <b>38,000</b>
42	KNR 2-31 d.7 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej Wykonanie ścieków betonowych na skarpach. 3*8	m  m	  24,000	  <b>24,000</b>
43	KNR 2-31 d.7 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 18	m  m	  18,000	  <b>18,000</b>
44	KNR 2-31 d.7 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 18	m  m	  18,000	  <b>18,000</b>
45	KNR-W 2-18 d.7 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu 1	szt.  szt.	  1,000	  <b>1,000</b>
46	KNR-W 2-18 d.7 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 8	m  m	  8,000	  <b>8,000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>