

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa placu przy OSP w Płońscy na działkach n: 321/2, 321/3.

Lp.	Podstawa	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. robót [zł]	Wartość [zł]
a	b	c	d	e	f	g
1	KNR 2-01 0119-0300	Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym	km	0,170		
2	KNR 4-04 1103-0400	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 3 km	M ³	15		
2	KNR 6 0112- 0600	Wykonanie podbudowy pod kostkę podsypka cementowo - piaskowa od 3 -5 cm.	m ²	1000,00		
3	KNR 6 0404- 0400	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową, na ławie z betonu	mb	250,00		
4.	KNR 6 0502- 0201	Ułożenie kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem. 20% kostki koloru czerwonego.	m ²	1000,00		
Wartość kosztorysu						
Podatek VAT (VAT)= 23%WK						
Wartość końcowa kosztorysu:						