

## PRZEDMIAR

### Dokończenie chodnika w miejscowości Niechłonin.

Lp.	Podstawa	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. robót [zł]	Wartość [zł]
a	b	c	d	e	f	g
1	KNR 2-01 0119-0300	Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym	km	0,130		
2	KNR 6 0101- 0210	Wykonanie koryta pod chodnik średniej gł.25 cm z wywiezieniem urobku poza teren budowy do 1km.	m2	208,00		
3	KNR 6 0112- 0600	Wykonanie podbudowy pod chodnik z kruszywa naturalnego o uziarnieniu ciągłym 0mm do 31,5 mm gr. 15cm po zagęszczeniu.	m2	195,00		
4.	KNR 6 0109- 0200	Podbudowa pod zjazdy z betonu C8/10 gr. 15 cm	m2	40,00		
5	KNR 6 0404- 0400	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową, na ławie z betonu	mb	260,00		
6.	KNR 6 0502- 0201	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem.	m2	206,00		
7.	KNR 6 0502- 0300	Ułożenie zjazdów do posesji z kostki betonowej gr. 8 cm,	m2	54,00		
<b>Wartość kosztorysu</b>						
<b>Podatek VAT (VAT)= 23%WK</b>						
<b>Wartość końcowa kosztorysu:</b>						