

.....
(pieczęć Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

1. Nazwa zadania :

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOŚCI SKURPIE**

Główny przedmiot - kod wg CPV 45233140-2 – Roboty drogowe

2. Nazwa i adres Zamawiającego

*Gmina Płońnica
ul. Dworcowa 52
13-206 Płońnica*

3. Kosztorys sporządził:

4. **Wartość kosztorysowa robót netto :** zł.
Podatek VAT 23 % zł.
Ogółem z VAT: zł.

Słownie:

.....

5. Data opracowania kosztorysu :

.....

6. Nazwa jednostki oferującej wykonanie robót :

.....

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny numer STWIORB	Nazwa i opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jedn. zł.	Wartość zł. (6x7)
1	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ. I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ GRUPA ROBÓT 45100000-8						
ROZDZIAŁ 1.1 Roboty przygotowawcze						
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym	km	1,00		
2.	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 30 cm z wywozem urobku	m ²	3618,31		
		RAZEM:	x	x	x	
ROZDZIAŁ 1.2 Roboty rozbiórkowe						
3.	D-05.03.11	Frezowanie na zimno istniejącej nawierzchni bitumicznej , śr. grubość 4cm z wywozem urobku – 3,2 m ³	m ²	80,00		
		RAZEM:	x	x	x	
ROZDZIAŁ 1.3 Roboty ziemne						
4.	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonane mechanicznie - wykonanie wykopów z wywiezieniem urobku poza granice robót 12,02 + 16,97	m ³	28,99		
5.	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczenie nasypów z gruntu dostarczonego przez wykonawcę	m ³	1479,69		
		RAZEM:	x	x	x	
DZIAŁ. II ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOŚZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ GRUPA ROBÓT 45200000-9						
ROZDZIAŁ 2.1. Podbudowa						
6.	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm 3927,00 + 1000,00 x 0,4	m ²	4327,00		
7.	D-04.08.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem	m ³	345,11		

		naturalnym (pospółką) pod jezdnię i zjazdy Powierzchnia – 4327,00 m ²				
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.2.</u> <u>Nawierzchnia</u>				
8.	D-04.08.01	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 5 cm po zagęszczeniu, KR1, ze skropieniem podłoża emulsją asfaltową 3927,00 + 1000,00 x 0,1	m ²	4027,00		
9.	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr.4 cm – warstwa ścieralna, na jezdni i zjazdach KR1 ze skropieniem podłoża emulsją asfaltową 3642,00 + 285,00	m ²	3927,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.3.</u> <u>Pobocza</u>				
10.	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 śr. gr. 10 cm z nadaniem odpowiedniego spadku	m ²	2047,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.4.</u> <u>Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu</u>				
11.	D-07.02.01	Ustawienie słupków do znaków pionowych z rur stalowych o śr. 60,3 mm	szt.	3,00		
12.	D-07.02.01	Zamocowanie tablic znaków drogowych do gotowych słupków, znaki zakazu, ostrzegawcze, informacyjne o pow. ponad 0,3 m ² (folia 2 generacji) wg zestawienia oznakowania pionowego	szt	3,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.5.</u> <u>Roboty wykończeniowe</u>				
13.	D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 10 cm	m ²	2532,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		R A Z E M WARTOŚĆ ROBÓT:	x	x	x	
		PODATEK VAT	%			
		OGÓŁEM:	x	x	x	

Słownie:

.....

..... dn.r.

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)