

pieczęć Wykonawcy

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA w NIECHŁONINIE gm. PŁOŚNICA  
ADRES INWESTYCJI : Niechłonin działka ewid. 360  
INWESTOR : GMINA PŁOŚNICA  
ADRES INWESTORA : 13-206 PŁOŚNICA ul. Dworcowa 52  
WYKONAWCA ROBÓT : wg. wyboru  
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : .....

DATA OPRACOWANIA : .....

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : ..... zł  
Podatek VAT : ..... zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : ..... zł

Słownie: ..... zł

Nazwa jednostki oferującej wykonanie robót: .....

.....  
Podpis i pieczęć Wykonawcy

## KOSZTORYS OFERTOWY MODERNIZACJA OŚRODKA ZDROWIA W NIECHŁONINIE gm Płośnica.

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>MODERNIZACJA BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA w NIECHŁONINIE GM. PŁOSNICA</b>						
1		<b>TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA</b>				
1.1		<b>ROBOTY ROZBIORKOWE</b>				
1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - rozebranie bróbek ścian attyk, obróbek kominów, pasów rynnowych	m2	42,079		
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapetów	m2	19,789		
3	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m	34,320		
4	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	34,400		
5	KNR 4-01 0535-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m2	264,614		
6	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie łąt mocowanych do konstrukcji dachu - analogia	m	134,657		
7	KNR 4-04 0102-03	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys. do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej - rozebranie komina ponad dachem	m3	1,178		
8	d.1. wycena indywidualna	Rozebranie istniejącego ciepłota budynku ocieplenie ścian kondygnacji piwnicznej - styropian gr 10 cm	m2	96,835		
9	d.1. wycena indywidualna	Rozebranie istniejącego ocieplenia ścian budynku - kondygnacji parteru i I piętra - styropian gr. 12 cm	m2	388,582		
10	d.1. analiza indywidualna	Rozebranie docieplenia ścian - ościeża okien piwnicznych oraz ościeża okien parteru i I piętra oraz wnęk i logii - gr. styropianu 3 cm	m2	47,739		
11	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2	265,522		
12	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m2	265,522		
13	d.1. analiza indywidualna	Wywiezienie styropianu i utylizacja	m3	57,745		
14	d.1. analiza indywidualna	Wywóz materiałów porozbiórkowych i utylizacja	szt	1,000		
15	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m3	9,689		
1.2		<b>DOCIEPLENIE ŚCIAN</b>				
16	KNR 0-23 2611-04	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m2	10,000		
17	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m2	96,353		
18	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	533,140		
19	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m2	533,140		
20	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej	m	61,780		
21	KNR 0-28 2621-01	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt styropianowych gr. 3 cm na ościeżach	m2	47,740		
22	KNR 0-28 2621-05	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm na ścianach - parter i I piętro	m2	388,580		
23	KNR 0-28 2621-05	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt styropianowych gr. 12 cm na ścianach - ściany piwniczne	m2	96,830		

## KOSZTORYS OFERTOWY MODERNIZACJA OŚRODKA ZDROWIA W NIECHŁONINIE gm Płośnica.

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
24	KNR 0-28 2621-06 d.1.2	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>	485,410		
25	KNR 0-28 2621-07 d.1.2	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m <sup>2</sup>	47,730		
26	KNR 0-28 2627-02 d.1.2	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - dodatkowe mocowanie kołkami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z cegły	szt.	5 830,000		
27	KNR-W 2-02 2601-05 d.1.2	Dodatkowa warstwa siatki (parter) -w obrębie pochylni , wejść i ściany piwniczne	m <sup>2</sup>	125,726		
28	KNR 0-23 2612-08 d.1.2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	242,434		
29	KNR 0-28 2630-02 d.1.2	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - tynk cienkowarstwowy Dryvit	m <sup>2</sup>	427,447		
30	KNR 0-17 0930-01 d.1.2	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	105,702		
31	KNR 0-17 0930-05 d.1.2	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm	m <sup>2</sup>	105,702		
32	NNRNKB 202 0541-02 d.1.2	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm lecz parapety zewnętrzne okien	m <sup>2</sup>	19,789		
33	KNR 2-02 1604-01 d.1.2	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m <sup>2</sup>	586,980		
1.3		<b>STROPODACH - DOCIEPLENIE</b>				
34	KNR 4-01 0212-01 d.1.3	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm wykucie otworów technologicznych	m <sup>3</sup>	0,054		
35	KNR 9-12 0303-01 0303-03 d.1.3 analogia	Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej PAROC GRAN o grubości 20 cm metodą zasypywania powierzchni poziomych	m <sup>2</sup>	265,522		
36	KNR 4-01 0203-09 d.1.3	Uzupełnienie zbrojonych konstrukcji dachu z betonu monolitycznego -zamknięcie otworów technologicznych	m <sup>3</sup>	0,054		
37	KNR 4-01 0202-01 d.1.3	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm	kg	8,880		
38	KNR 4-01 0203-08 d.1.3	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego -zabetonowanie otwory komina	m <sup>3</sup>	0,945		
39	KNR 0-15II 0527-01 d.1.3	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	266,535		
40	KNR 0-15II 0527-02 d.1.3	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym - każda następną warstwa	m <sup>2</sup>	266,530		
41	KNR-W 2-02 0504-03 d.1.3	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej -obróbki kominów	m <sup>2</sup>	11,720		
42	KNR 0-22 0529-04 d.1.3	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb	31,460		
43	KNR 0-22 0529-05 d.1.3	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - dodatek za każde 5 cm szer. ponad 30 cm	mb	188,760		
44	NNRNKB 202 0541-02 d.1.3	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm-Obróbki ścian atykowych	m <sup>2</sup>	17,618		
45	NNRNKB 202 0541-02 d.1.3	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm pas podrynnowy	m <sup>2</sup>	15,530		
46	NNRNKB 202 0541-01 d.1.3	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm -pas nadrunnowy	m <sup>2</sup>	7,765		

## KOSZTORYS OFERTOWY MODERNIZACJA OŚRODKA ZDROWIA W NIECHŁONINIE gm Płośnica.

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
47 d.1. 3	KNR-W 2-02 0534-06	Obsadzenie wpustów dachowych z kołpakiem	szt.	8,000		
48 d.1. 3	KNR-W 2-02 0519-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	33,760		
49 d.1. 3	KNR-W 2-02 0526-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	34,400		
Razem dział: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA						
<b>2</b>	<b>ELEMENTY ZEWNĘTRZNE BUDYNKU</b>					
<b>2.1</b>	<b>ROBOTY ROZBIORKOWE</b>					
50 d.2. 1	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 15 cm- rozebranie opaski betonowej wokół budynku	m3	3,425		
51 d.2. 1	KNR 4-04 0304-02	Rozebranie słupów betonowych o wymiarze węższego boku do 30 cm -rozbranie schodów	m3	0,142		
52 d.2. 1	KNR 4-04 0305-03	Rozebr. stropów żelbet. (plyt, belek, żeber, wieńców) przy grub. płyty stropów. do 20 cm- płyta schodów	m3	1,197		
53 d.2. 1	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych -rozbiórka czapek na murkach ograniczających wjazd do garaży	m2	3,660		
54 d.2. 1	KNR 4-01 0349-04	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej-rozbiórka górnych warstw murków ograniczających wjazd do garaży	m3	3,050		
55 d.2. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub. do 15 cm -betn pomiędzy pochylnią a murkirm	m3	0,549		
56 d.2. 1	KNR 4-04 0301-08	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grub. ponad 15 cm-wjazd do garażu	m3	0,275		
57 d.2. 1	KNR-W 4-01 1301-01	Wymiana lub uzupełnienie krat prostych -wykucie kraty stalowej na studni chłonnej , naprawa i ponowne osadzenie -zjazd do garażu	m2	3,040		
58 d.2. 1	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych-demontaż balustrady na pochylni	szt.	20,000		
59 d.2. 1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	2,800		
60 d.2. 1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2	3,250		
61 d.2. 1	NNRNKB 202 0541-01	(z. VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm	m2	1,875		
62 d.2. 1	NNRNKB 202 0541-02	(z. VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	1,820		
<b>2.2</b>	<b>OPASKA WOKOŁ BUDYNKU</b>					
63 d.2. 2	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębok. koryta	m2	20,385		
64 d.2. 2	KNR 2-31 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. koryta	m2	20,385		
65 d.2. 2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin zaprawą cem.	m	40,770		
66 d.2. 2	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub. warstwy po zag. 10 cm	m2	20,385		
67 d.2. 2	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej	m2	20,385		
<b>2.3</b>	<b>SCHODY ZEWNĘTRZNE, POCHYLNIA DLA N/SPRAWNYCH, ZADASZENIE WEJSCIA GŁÓWNEGO.</b>					
68 d.2. 3	KNR-W 4-01 0102-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, niemurowane o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. I-II -wykop ręczny pod ścinę zamykającą pochylnię od strony wjazdu do garaży	m3	0,900		

## KOSZTORYS OFERTOWY MODERNIZACJA OŚRODKA ZDROWIA W NIECHŁONINIE gm Płośnica.

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
69 d.2. 3	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m	m <sup>3</sup>	0,900		
70 d.2. 3	KNR 2-02 0103-04	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z cegieł pełnych lub dziurawek na zapr.cement.gr.1ceg. - ściana wypełnienia pod pochylnią	m <sup>2</sup>	2,400		
71 d.2. 3	KNR 2-02 0904-01	Tynki zewn.cementowe kat.III wyk.ręcznie na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie)	m <sup>2</sup>	2,400		
72 d.2. 3	KNR-W 4-01 0728-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu	m <sup>2</sup>	11,457		
73 d.2. 3	KNR K-01 0105-03	Wykucie odsłoniętego i skorodowanego zbrojenia śr. do 12 mm na pow. pionowych	m	2,000		
74 d.2. 3	KNR K-01 0106-02	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach pionowych zaprawą cementowo-polimerową cz.I	dm <sup>3</sup>	3,000		
75 d.2. 3	KNR 2-02 0904-04	Tynki zewn.cementowe kat.III wyk.ręcznie na oddziel.bełkach słupach prostok.i ścianach cylind-r.słupy schodów	m <sup>2</sup>	4,200		
76 d.2. 3	KNR 2-02 0904-01	Tynki zewn.cementowe kat.III wyk.ręcznie na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie)-schody płyta biegu i spocznika	m <sup>2</sup>	12,184		
77 d.2. 3	KNR 4-01 0722-03	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach,loggiach i balkonach- boczne powierzchnie schodów do mieszkań	m <sup>2</sup>	2,162		
78 d.2. 3	NNRNKB 202 2810-06 analogia	(z.VI) Okładziny schodów -schody wejścia głównego <i>Płytki granitowe antypoślizgowe, płomieniowane Strzegom, 60 X 60 X 2cm</i>	m <sup>2</sup>	18,270		
79 d.2. 3	NNRNKB 202 2809-02 analogia	(z.VI) Cokoliki schodów <i>Płytki granitowe antypoślizgowe, płomieniowane Strzegom, gr. 2cm</i>	m	3,000		
80 d.2. 3	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową-malowanie farbą do betonów	m <sup>2</sup>	32,390		
81 d.2. 3	KNR 4-01 0203-01	Zabetonowanie otwory w schodach do mieszkań	m <sup>3</sup>	0,182		
82 d.2. 3	NNRNKB 202 2810-06	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm-analogia okładziny z płyt granitowych schody wejściowe do mieszkań	m <sup>2</sup>	5,078		
83 d.2. 3	KNR-W 4-01 1212-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych-malowanie balustrad schodowych oraz loggi	m <sup>2</sup>	19,679		
84 d.2. 3	KNR-W 2-02 1217-02 analogia	Narożniki z kątownika 65x65x8 mm montaż ogranicznika do czoła pochylni	m	26,620		
85 d.2. 3	NNRNKB 202 2806-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m <sup>2</sup> -płytki granitowe płomieniowane na pochylni	m <sup>2</sup>	23,786		
86 d.2. 3	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m <sup>2</sup> -pas na krawędzi pochylni oraz cokolik	m	33,120		
87 d.2. 3	KNR-W 2-02 1209-01	Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym montaż balustrad dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej	m	26,620		
88 d.2. 3	KNR-W 2-02 1208-03	Pochwyt na wspornikach balustrada dla niepełnosprawnych montowana do ściany	m	6,500		
89 d.2. 3	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża-zadaszenie nad wejściem	m <sup>2</sup>	15,760		
90 d.2. 3	KNR 0-22 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie	m <sup>2</sup>	15,760		
91 d.2. 3	KNR-W 4-01 0726-05	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków o pow. do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu	m <sup>2</sup>	1,500		
92 d.2. 3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności -zadaszenie nad wejściem	m <sup>2</sup>	15,760		

## KOSZTORYS OFERTOWY MODERNIZACJA OŚRODKA ZDROWIA W NIECHŁONINIE gm Płośnica.

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
93 d.2. 3	KNR-W 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie-zadaszenie nad wejściem	m <sup>2</sup>	15,760		
94 d.2. 3	KNR-W 4-01 1212-34	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.ponad 100 do 200 mm-malowamnie słupów podtrzymujących daszek	m	4,296		
<b>2.4</b>		<b>ZJAZD DO GARAZU W PIWNICY BUDYNKU</b>				
95 d.2. 4	KNR 4-01 0311-01	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zapr. cementowo-wapiennej o grub. 1 ceg.	m <sup>3</sup>	0,610		
96 d.2. 4	KNR-W 4-01 0726-06	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków o pow. do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu	m <sup>2</sup>	4,880		
97 d.2. 4	KNR-W 4-01 0722-03	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach	m <sup>2</sup>	12,910		
98 d.2. 4	NNRNKB 202 0230d-05	(z.II) nakrywy atyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm- czapki na murkach ograniczających zjazd do garażu	m <sup>2</sup>	3,660		
99 d.2. 4	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie - płyta betonowa zjazdu do garażu ( dla połowy )	m <sup>3</sup>	3,696		
100 d.2. 4	NNRNKB 202 0534-01	(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m <sup>2</sup> papą zgrzewalną	m <sup>2</sup>	3,250		
101 d.2. 4	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową -farbą do betonu	m <sup>2</sup>	19,820		
Razem dział: ELEMENTY ZEWNĘTRZNE BUDYNKU						
<b>3</b>		<b>ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA</b>				
<b>3.1</b>		<b>ROBOTY ROZBIORKOWE ORAZ PRZYGOTOWAWCZE.</b>				
102 d.3. 1	KNR AT-03 0107-01	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>	28,071		
103 d.3. 1	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	199,410		
104 d.3. 1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników,wysepki przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	172,800		
105 d.3. 1	KNR 2-25 0408-05	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o pow.do 3 m <sup>2</sup> ) - rozebranie	m <sup>2</sup>	428,750		
106 d.3. 1	KNR 4-04 0813-01	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych kątowników równoramiennych o wym. 30x30x4 - 60x60x8 mm -wycinaie ogrodzenia od strony ulicy	szt.	11,000		
107 d.3. 1	KNR AT-03 0107-02 analogia	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km rozbiórka cokołu betonowego ogrodzenia	m <sup>2</sup>	33,710		
108 d.3. 1	KNR 2-01 0105-02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.	35,000		
109 d.3. 1	KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp	10,500		
<b>3.2</b>		<b>PLACE POSTOJOWE, CHODNIKI (DOJSCIA)</b>				
110 d.3. 2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m <sup>2</sup>	175,660		
111 d.3. 2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m <sup>2</sup>	-351,320		
112 d.3. 2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m <sup>2</sup>	428,750		
113 d.3. 2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m <sup>2</sup>	857,500		
114 d.3. 2	KNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV	m <sup>3</sup>	103,316		
115 d.3. 2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>	93,570		

## KOSZTORYS OFERTOWY MODERNIZACJA OŚRODKA ZDROWIA W NIECHŁONINIE gm Płośnica.

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
116	KNR 2-31 0403-d.3.01 2	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	93,570		
117	KNR 2-31 0407-d.3.04 2	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	161,250		
118	KNR 2-31 0114-d.3.01 2	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm	m <sup>2</sup>	143,850		
119	KNR 2-31 0114-d.3.02 2	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m <sup>2</sup>	-1 438,500		
120	KNR 2-31 0114-d.3.05 2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m <sup>2</sup>	428,750		
121	KNR 2-31 0105-d.3.07 2	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m <sup>2</sup>	428,750		
122	KNR 2-31 0105-d.3.08 2	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m <sup>2</sup>	428,750		
123	KNR 0-11 0321-d.3.01 2	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	143,850		
124	KNR 2-25 0407-d.3.03 2	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o pow.do 1 m <sup>2</sup> ) - budowa	m <sup>2</sup>	428,750		
125	KNR 2-31 0106-d.3.01 2 analogia	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grub. po zagęszcz.-wypełnienie płyt drogowych	m <sup>2</sup>	428,750		
126	KNR 2-31 0106-d.3.02 2 analogia	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.-wypełnienie płyt drogowych	m <sup>2</sup>	857,500		
<b>3.3</b>		<b>OGRODZENIE</b>				
127	KNR-W 2-02 d.3.1804-11 3	Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr.70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m	168,550		
128	KNR 2-02 1804-d.3.11 3 analogia	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych 1.5 m 2D-drut # 6 mm na słupkach stal. o rozst.2.8 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych z cokolem z desek ogrodzeniowych prefabrykowanych	m	43,780		
129	d.3. analiza indywidualna 3	Dostawa i zakup. <i>Brama przesuwna panelowa 1,50 * 4,00</i> <i>Furtka panelowa 1,50 * 0,96</i>	kpl.	1,000		
<b>3.4</b>		<b>BUDYNEK GOSPODARCZY ELEWACJA</b>				
130	KNR 4-01 0701-d.3.05 4	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> -lecz tynków zewnętrznych	m <sup>2</sup>	16,800		
131	KNR 4-01 0725-d.3.03 4	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pustaków,gazo- i pianobetonów ( do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>	16,800		
132	KNR 4-01 0519-d.3.06 4	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	36,472		
133	KNR-W 2-02 d.3.0514-01 4	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m <sup>2</sup>	1,925		
134	KNR-W 2-02 d.3.0504-01 4	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m <sup>2</sup>	37,730		
135	KNR 4-01 0913-d.3.02 4	Wstawienie łat z desek o pow.do 1.0 dm <sup>2</sup> w płaszczyznach elementów stolarki	szt.	1,000		
136	KNR 4-01 1209-d.3.06 4	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6,000		
137	KNR 4-01 1209-d.3.10 4	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	16,400		
138	KNR 4-01 1101-d.3.03 4	Szklenie ram dREW.zdejmow.pojedyncz.na kit podwójny szkłem płaskim ciągn. grub. 2-3 mm o pow.szyby ponad 0.5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0,638		

KOSZTORYS OFERTOWY MODERNIZACJA OŚRODKA ZDROWIA W NIECHŁONINIE gm Płośnica.

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
139 d.3. 4	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m <sup>2</sup>	72,161		
Razem dział: ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						.....
<b>Podatek VAT</b>						.....
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						.....

Słownie: ..... zł



