

OŚWIADCZENIE - ZGODA

1) umieszczenie projektowanego uzbrojenia na dz. nr 862/7, 862/6, 804 obręb Płośnica

Wyrażam zgodę na:

- 1) przebieg tarys projektowanego uzbrojenia zgodnie z rysunkiem na dz. nr 862/7, 862/6, 804 obręb Płośnica
- 2) udostępnienie nieruchomości dz. nr 862/7, 862/6, 804 obręb Płośnica na cele budowlane związane z realizacją przedmiotowego zadania

Gmina Płośnica  
Dworcowa 52  
13-206 Płośnica

data .....

potwierdzam zgodność planu zagospodarowania terenu z mapą sytuacyjno - wysokościową  
zatwierdzoną przez Starostę Dziąldowskiego  
w dniu 10.02.2021r. ozn. GK.6640.1.85.2021/1.

Legenda:

Projektowane uzbrojenie

sieć wodociągowa

przylącze wodociągowe (nieobjęte realizacją)

Projektowane uzbrojenie

przylącze wodociągowe (nieobjęte realizacją)

sieć kanalizacji sanitarnej - grawitacyjna

przekrycie przykanałki ks (trójnik)

włączenie przykanałki ks (trójnik)


technologia robót inżynierskich:

wykopowa

bezwykopowa

T

•



- UWAGA:
- Zagłębienie istniejącego uzbrojenia określono orientacyjnie:  
t (teletechniczny, telekom.) - ~ 0,3 - 0,70 m  
eNN (energetyczny) - ~ 0,5 - 0,80 m  
w (wodociąg) - ~ 1,60 - 2,0 m  
ks (kanalizacja sanitarne) - ~ 0,30 - 1,6 m
  - Lokalizację kolizji należy wytyczyć geodezyjnie a następnie dokonać odkrywek.
  - Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia poza wykazanym, które zostało wykonane po opracowaniu mapy geodezyjnej lub fakt jego wykonania nie został zgłoszony do inwentaryzacji.
  - W razie wykrycia uzbrojenia poza wskazanym, w ramach potrzeb skorygować profil podłużny i dostosować projektowane rzędne do istniejących.
  - Skorzystanie z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonac pod nadzorem służb odpowiedzialnych za jego użytkowanie.

zgodność projektu  
pod względem wymogów  
eksploatacyjnych Gminy Płośnica

Temat	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Witosa,		
Lokalizacja	w m. Płośnica, gm. Płośnica, na dz. nr 862/1, 862/2, 862/7, 862/4, 862/5, 862/6, 804 obręb Płośnica		
Typ inwestycji	PROJEKT BUDOWLANY		
Inwestor	GMINA PŁOŚNICA ul. Dworcowa 52, 13-206 Płośnica		
Autoryzacja opracowania			
PROJEKTANT			
mgr inż. Michał Anzeil			
upr. nr WAM/0026/PWOS/10			
Rysunek	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ARKUSZ NR 1		
Skala	1: 500		
data		nr rys.	
marzec 2021		2	