

Kosztorys ofertowy do zadania:
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przełęk”

Przebieg	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Cena jedn	Wartość
RAZEM						
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym.	km	RAZEM		
		Wytyczenie oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza drogi.	km	0,080		
				RAZEM		
2	KNR 2-01 0206-02 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 3 km Wykonanie koryta pod kostkę i krawężnik betonowy oraz niwelacja terenu pod projektowaną drogę z kostki brukowej 62*4,5*0,5+18*8,00*0,5	m ³	211,500		
				RAZEM		
3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 62*4+18*8	m ²	392		
				RAZEM		
4	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła Wykonanie ław pod krawężniki betonowe z betonu klasy C-8/10, B-10 210*0,3*0,2	m ³	12,60		
				RAZEM		
5	KNNR 6 0401-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej 210	m	210		
				RAZEM		
6	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm Wykonanie odsączenia z pospółki drogowej 62*4+18*8	m ²	392		
				RAZEM		
7	KNNR 2-31 0114-05 0114-06	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 30 cm. Wykonanie podbudowy z tłucznia kamienia łamanego 0-63 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm 62*4+18*8	m ²	392		
				RAZEM		
8	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Wykonanie drogi z kostki brukowej typu Holland grubości 8 cm szarej 88% oraz koloru czerwonego 12% (po dwa paski z każdej strony przy krawężnikach drogi)	m ²	392		
				RAZEM		
9	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	2,000		
				RAZEM		
10	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 Ustawienie znaków:	szt.	2,000		
				RAZEM		
				VAT		
				Razem		

