

.....
(pieczęć Wykonawcy)

Kosztorys ofertowy - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pr

Lp.	Podstawa wyceny numer STWIORB	Nazwa i opis rodzaju robót	Jedn. miar y	Ilość jedn. miary	Cena jedn. zł.
1	3	4	5	6	7

DZIAŁ. I

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

GRUPA ROBÓT 45100000-8

		<u>ROZDZIAŁ 1.1</u> <u>Roboty przygotowawcze</u>			
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym	km	0,9	

DZIAŁ. II

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII ŁĄDOW

GRUPA ROBÓT 45200000-9

		<u>ROZDZIAŁ 2.1.</u> <u>Podbudowa</u>			
2.	D-04.04.02	Mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy wraz z zagęszczeniem. 900,00x4,40= 3960,00 m2	m ²	3960,00	
3.	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm 750,00x4,40=3300	m ²	3960,00	
		RAZEM:	x	x	x
		<u>ROZDZIAŁ 2.2.</u> <u>Nawierzchnia</u>			
	D-05.03.05	Wykonanie wjazdów z betonu asfaltowego -10 sztuk	m2	100,00	

6.	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, warstwa wiążąca gr.4 cm, na jezdni , Kat. ruchu - KR1, ze skropieniem podłoża emulsją asfaltową 900,00x4,00=3600	m ²	3 600,00	
7.	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 warstwa ścieralna gr.4 cm , na jezdni i zjazdach, Kat. ruchu - KR1,ze skropieniem podłoża emulsją asfaltową	m ²	3 600,00	
		RAZEM:	x	x	x
		<u>ROZDZIAŁ 2.3.</u> <u>Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu</u>			
8.	D-07.02.01	Ustawienie słupków do znaków pionowych z rur stalowych o śr. 60,3 mm	szt.	2	
9.	D-07.02.01	Zamocowanie tablic znaków drogowych do gotowych słupków, znaki zakazu, ostrzegawcze, informacyjne o pow. ponad 0,3 m ² (folia 2 generacji) wg zestawienia oznakowania pionowego	szt	4	
		RAZEM:	x	x	x
		<u>ROZDZIAŁ 2.4.</u> <u>Pobocza</u>			
10.	D-06.03.01	Wyprofilowanie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 z zagęszczeniem i nadaniem odpowiedniego spadku	m ²	1 800,00	
		RAZEM:	x	x	x
		R A Z E M WARTOŚĆ ROBÓT:	x	x	x
		PODATEK VAT	%	23	
		OGÓŁEM:	x	x	x

rioma

[illegible]

[illegible]