

.....
(pieczęć Wykonawcy)

Kosztorys ofertowy - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turza Mała

Lp.	Podstawa wyceny numer STWIORB	Nazwa i opis rodzaju robót	Jedn. miar y	Ilość jedn. miary	Cena jedn. zł.	Wartość zł. (6x7)
1	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ. I						
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ						
GRUPA ROBÓT 45100000-8						
		<u>ROZDZIAŁ 1.1</u>				
		<u>Roboty przygotowawcze</u>				
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym	km	0,25		
DZIAŁ. II						
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ						
GRUPA ROBÓT 45200000-9						
		<u>ROZDZIAŁ 2.1.</u>				
		<u>Podbudowa</u>				
2.	D-04.04.02	Mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy wraz z zagęszczeniem. 750,00x3,70= 3300,00 m2	m ²	2775,00		
3.	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm 750,00x3,70=3300	m ²	2775,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.2.</u>				
		<u>Nawierzchnia</u>				
	D-05.03.05	Ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego pod wjazdy 15 sztuk	m2	150,00		

6.	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, warstwa wiążąca gr.4 cm, na jezdni , Kat. ruchu - KR1, ze skropieniem podłoża emulsją asfaltową 750,00x3,50=3000	m ²	2 625,00		
7.	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 warstwa ścieralna gr.4 cm , na jezdni i zjazdach, Kat. ruchu - KR1,ze skropieniem podłoża emulsją asfaltową	m ²	2 625,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.3.</u> <u>Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu</u>				
8.	D-07.02.01	Ustawienie słupków do znaków pionowych z rur stalowych o śr. 60,3 mm	szt.	2		
9.	D-07.02.01	Zamocowanie tablic znaków drogowych do gotowych słupków, znaki zakazu, ostrzegawcze, informacyjne o pow. ponad 0,3 m ² (folia 2 generacji) wg zestawienia oznakowania pionowego	szt	4		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.4.</u> <u>Pobocza</u>				
10.	D-06.03.01	Wyprofilowanie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 z zagęszczeniem i nadaniem odpowiedniego spadku	m ²	1 500,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		R A Z E M WARTOŚĆ ROBÓT:	x	x	x	
		PODATEK VAT	%	23		
		OGÓŁEM:	x	x	x	

1

1