

.....  
pieczęć Wykonawcy

---

# KOSZTORYS OFERTOWY

---

**Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane  
45320000-6 Roboty izolacyjne  
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu  
43124100-9 Drenaże

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja obiektu kulturalnego w miejscowości Gródki  
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 84/2, obr. 280305\_2.0002 Gródki, gm. Płońska, pow. działdowski, woj. warmińsko-  
mazurskie  
INWESTOR : Gmina Płońska  
ADRES INWESTORA : 13-206 Płońska, ul. Dworcowa 52  
BRANŻA : budowlana

KOSZTORYS SPORZĄDZIŁ: .....  
DATA SPORZĄDZENIA: .....

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : ..... zł  
Podatek VAT : ..... zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : ..... zł

---

**Słownie:** ... .. zł

---

**Nazwa jednostki oferującej wykonanie robót:** .....

.....  
Podpis i pieczęć Wykonawcy

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. Przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Odwodnienie budynku</b>				
1.1	<b>KNNR 6 0804-02</b>	Rozebranie nawierzchni na torowiskach tramwajowych z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na posypce cementowo-piaskowej Pozycja zamienna na rozebranie chodnika przy świetlicy w celu podłączenia rur spustowych	m <sup>2</sup>	12,000		
1.2	<b>KNR-W 2-01 0211-02 z.sz. 2.3.2 9903-04</b>	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.15 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat. III – praca w gruntach oblepiających naczynie robocze	m <sup>3</sup>	120,000		
1.3	<b>KNR 2-01 0310-02</b>	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szr. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) Wykonanie ręcznego dokopu przy robotach ziemnych	m <sup>3</sup>	30,000		
1.4	<b>KNNR 1 0608-02</b>	Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa Wykonanie podsypki i nadsypki rury drenarskiej z kamienia płukanego	m <sup>3</sup>	9,000		
1.5	<b>KNR 9-20 0402-05 z.o. 2.3. 9902- 2.03</b>	Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 100 mm w zwojach z filtrem na wykonanej podsypce – wykopy nawodnione, umocnione	m	50,000		
1.6	<b>KNR-W 2-18 0511-04</b>	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 25 cm Wykonanie podsypki pod PCV	m <sup>3</sup>	16,800		
1.7	<b>KNR 9-20 0101-02</b>	Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 160 mm	m	100,000		
1.8	<b>KNR 9-20 0201-02</b>	Montaż kształtek do rurociągów gładkościennych PVC-U, PP i PE łączonych kielichowo o śr. 160 mm	szt.	6,000		
1.9	<b>KNR 9-20 0305-01</b>	Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy 400 i 425 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) – zwieńczenie teleskopowe Wykonanie studzienek rewizyjnych pod dreny i rynny	szt.	5,000		
1.10	<b>KNR 9-20 0101-01</b>	Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 110 mm	m	46,000		
1.11	<b>KNR 9-20 0201-01</b>	Montaż kształtek do rurociągów gładkościennych PVC-U, PP i PE łączonych kielichowo o śr. 110 mm	szt.	27,000		
1.12	<b>KNR 9-20 0201-01</b>	Montaż kształtek do rurociągów gładkościennych PVC-U, PP i PE łączonych kielichowo o śr. 110 mm Montaż wyczystek systemowych przy wylotach rur spustowych od rynien	szt.	9,000		
1.13	<b>KNR-W 2-18 0513-03</b>	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m	stud.	1,000		
1.14	<b>KNR-W 2-01 0222-01</b>	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m <sup>3</sup>	130,000		
1.15	<b>KNR 2-31 0511-03</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej Ponowne ułożenie chodnika przy świetlicy z kostki uprzednio rozebranej	m <sup>2</sup>	12,000		
1.16	<b>KNR-W 4-01 0109-06</b>	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III) Wywóz nadmiaru gruntu	m <sup>3</sup>	20,000		
1.17	<b>KNR 2-31 0402-03</b>	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>	1,360		
1.18	<b>KNR 2-31 0407-05</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	34,000		
1.19	<b>KNR 2-31 0114-05</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	31,000		
1.20	<b>KNR 2-31 0511-03</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	31,000		

# KOSZTORYS OFERTOWY

1.21	<b>Kalkulacja własna</b>	Uporządkowanie terenu po wykonanych robotach budowlanych	kpl.	1,000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: ..... zł

....., dnia ..... r.

.....  
Podpis wykonawcy