

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W PŁOŚNICY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

- Położenie terenu

Teren znajduje się w miejscowości Płońska, gm. Płońska, pow. działdowski, na dz. 440/6, 440/4, 441/4 obręb 0008 Płońska, gm. Płońska, pow. działdowski.

- Obsługa komunikacyjna

Bez zmian – dostęp do drogi publicznej poprzez istniejący zjazd na drogę publiczną.

- Ukształtowanie terenu

Teren w przeważającej części płaski, kształtuje się na wysokości około 165,2m n.p.m., porośnięty roślinnością niską w większości trawą.

- Warunki gruntowo – wodne

Na w/w działce występują grunty budowlane nośne, rodzime piaski gliniaste i piaski z niewielkimi domieszkami żwiru. Ustalono I kategorię geotechniczną.

- Istniejąca zabudowa i zagospodarowanie terenu

Działka jest zabudowana budynkiem szkoły sali gimnastycznej oraz infrastrukturą sportową. Istniejący teren stanowi szkolny teren rekreacyjno-sportowy (kompleks sportowy) będący własnością Gminy Płońska.

- Istniejące uzbrojenie terenu.

Na terenie na którym planowane są prace znajdują się elementy kanalizacji deszczowej oraz przewidziana do przebudowy poza zakres kolizji linia energetyczna SN 15kV. Przebudowa linii energetycznej – wg odrębnego opracowania (Umowa o przebudowę z Energa Operator SA nr R/22/079283 Płońska ul. Lipowa 440/6, 440/4, 441/4 z dnia 30.12.2022, znak: EOP/KW/7/2022/12/029506)

- Informacje o ochronie zabytków i eksploatacji górniczej

Nie dotyczy

II. STAN PROJEKTOWANY

Układ funkcjonalno-przestrzenny

Projektuje się budowę boiska, kortu tenisowego oraz bieżni w ramach zadania: „Modernizacja kompleksu sportowego w Płośnie”. Zagospodarowanie ma na celu modernizację istniejącej infrastruktury sportowej na terenie wsi Płońska przeznaczonej dla dzieci lokalnej szkoły i okolicznych mieszkańców.

Zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac:

- budowę boiska do piłki nożnej
- budowę kortu tenisowego
- budowę bieżni do rekreacji
- wymianę nawierzchni istniejącego boiska wielofunkcyjnego
- wymianę osprzętu na istniejącym boisku wielofunkcyjnym

- wykonanie zewnętrznych elementów instalacji oświetleniowej na zewnątrz użytkowanych budynków

Boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej na podbudowie z kruszywa oraz kort do tenisa o nawierzchni twardej akrylowej na podbudowie z kruszywa oraz podbudowie betonowej wg zaleceń producenta nawierzchni. Bieżnia o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie betonowej. Wymiana istniejącej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego na nawierzchnię poliuretanową na podbudowie betonowej. Modernizacja kompleksu sportowego ogólnodostępnego przeznaczonego dla młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnej miejscowości Płońnica.

UWAGI DOTYCZĄCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, instrukcją producentów i przepisami oraz ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP.
2. Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym wykonawca zobowiązany jest do uzyskania projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz zgłoszenia i uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego u zarządcy drogi.
3. Na budowie należy stosować materiały i urządzenia posiadające wymagane:
 - certyfikaty na znak bezpieczeństwa,
 - certyfikaty zgodności z PN lub aprobatami technicznymi,
 - deklaracje zgodności z PN lub aprobatami technicznymi.Stosowanie materiałów i urządzeń nie posiadających w/w certyfikatów i deklaracji zgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest niedopuszczalne.

Przedmiot zamówienia opisano za pomocą dokumentacji projektowej określonej w załącznikach od nr 11 do nr 14 do SWZ.