

( pieczęć Wykonawcy )

Kosztorys ofertowy - Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do  
gruntów rolnych we wsi Murawki

| Lp.                                                                                                                                                                                         | Podstawa<br>wyceny<br><br>numer<br><br>STWIORB | Nazwa i opis rodzaju robót                                                                                    | Jedn.<br>miar<br>y | Ilość<br>jedn.<br>miary | Cena<br>jedn. zł. | Wartość zł.<br><br>( 6x7) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                           | 3                                              | 4                                                                                                             | 5                  | 6                       | 7                 | 8                         |
| <b>DZIAŁ I</b><br><b>PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ</b><br><b>GRUPA ROBÓT 45100000-8</b>                                                                                                   |                                                |                                                                                                               |                    |                         |                   |                           |
|                                                                                                                                                                                             |                                                | <b><u>ROZDZIAŁ 1.1</u></b><br><br><b><u>Roboty przygotowawcze</u></b>                                         |                    |                         |                   |                           |
| 1.                                                                                                                                                                                          | D-01.01.01                                     | Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym                                                           | km                 | 0,65                    |                   |                           |
| 2.                                                                                                                                                                                          | D-04.01.01                                     | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 651,00 x 5,50m= 3 580,50           | m2                 | 3 580,50                |                   |                           |
|                                                                                                                                                                                             |                                                | RAZEM:                                                                                                        | X                  | X                       | X                 |                           |
| <b>DZIAŁ II</b><br><b>ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ</b><br><b>GRUPA ROBÓT 45200000-9</b> |                                                |                                                                                                               |                    |                         |                   |                           |
|                                                                                                                                                                                             |                                                | <b><u>ROZDZIAŁ 2.1.</u></b><br><b><u>Nawierzchnia</u></b>                                                     |                    |                         |                   |                           |
| 2                                                                                                                                                                                           | D-04.04.02                                     | Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.<br>651,00x5,00= 3 255,00 m2 | m <sup>2</sup>     | 3 255,00                |                   |                           |
|                                                                                                                                                                                             |                                                | RAZEM:                                                                                                        | X                  | X                       | X                 |                           |
|                                                                                                                                                                                             |                                                | <b><u>ROZDZIAŁ 2.2.</u></b><br><b><u>Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu</u></b>                    |                    |                         |                   |                           |

|     |            |                                                                                                                                                                                            |                |        |   |  |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---|--|
| 8.  | D-07.02.01 | Ustawienie słupków do znaków pionowych z rur stalowych o śr. 60,3 mm                                                                                                                       | szt.           | 2      |   |  |
| 9.  | D-07.02.01 | Zamocowanie tablic znaków drogowych do gotowych słupków, znaki zakazu, ostrzegawcze, informacyjne o pow. ponad 0,3 m <sup>2</sup> (folia 2 generacji) wg zestawienia oznakowania pionowego | szt.           | 2      |   |  |
|     |            | RAZEM:                                                                                                                                                                                     | x              | x      | x |  |
|     |            | <b><u>ROZDZIAŁ 2.3.</u></b><br><b>Pobocza</b>                                                                                                                                              |                |        |   |  |
| 10. | D-06.03.01 | Wyprofilowanie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 z zagęszczeniem i nadaniem odpowiedniego spadku                                                                                            | m <sup>2</sup> | 460,00 |   |  |
|     |            | RAZEM:                                                                                                                                                                                     | x              | x      | x |  |
|     |            | <b>R A Z E M WARTOŚĆ ROBÓT:</b>                                                                                                                                                            | x              | x      | x |  |
|     |            | PODATEK VAT                                                                                                                                                                                | %              | 23     |   |  |
|     |            | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                             | x              | x      | x |  |

Kwota ogółem słownie: .....

.....  
pieczęć i podpis wykonawcy