

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY PŁOŚNICA ETAP III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ I. Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 979, 968 w miejscowości Niechłonin

I. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Odcinek drogi o długości ok 250 mb o szerokości 4,50 m. Odcinek posiada nawierzchnię żwirową zagęszczoną o znacznych deformacjach w przekroju poprzecznym i podłużnym.

II. STAN PROJEKTOWANY

Odcinek o długości 250 mb.

Należy ułożyć podbudowę z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/0,31,5 mm w warstwie grubości 15 cm po zagęszczeniu i szerokości 5,20 m.

Na podbudowie należy ułożyć warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm, szerokości 4,50 m. Następnie ułożyć warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm o szerokości od 4,50 m. Po wykonaniu nawierzchni należy ułożyć pobocza z kruszywa łamanego 0-31,50 mm grubości 10 cm po zagęszczeniu o szerokości 2 x 1,00 m. Na odcinku 250 mb wykonać zjazdy na posesję i pola w ilości 7 szt. o wymiarach trapezu 6m od strony jezdni, 4m od strony posesji. Po wykonaniu robót należy oznakować drogę.

CZĘŚĆ II. Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 222, 226/2 w miejscowości Płośnica

I. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Odcinek drogi o długości ok 1500 mb o szerokości 4,00 m. Odcinek posiada nawierzchnię żwirową zagęszczoną o znacznych deformacjach w przekroju poprzecznym i podłużnym.

II. STAN PROJEKTOWANY

Odcinek o długości 1500 mb.

Należy ułożyć podbudowę z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/0,31,5 mm w warstwie grubości 15 cm po zagęszczeniu i szerokości 4,20 m.

Na podbudowie należy ułożyć warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm, szerokości 4,00 m. Następnie ułożyć warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm

o szerokości od 4,00 m. Po wykonaniu nawierzchni należy ułożyć pobocza z kruszywa łamanego 0-31,50 mm grubości 10 cm po zagęszczeniu o szerokości 2 x 1,00 m. Na odcinku wykonać zjazdy na posesję i pola w ilości 7 szt. o wymiarach trapezu 6m od strony jezdni, 4m od strony posesji. Po wykonaniu robót należy oznakować drogę.

CZĘŚĆ III. Przebudowa drogi gminnej na działce 578 we wsi Zalesie

I. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Odcinek drogi o długości 200,00 mb szerokości od 4,00 m do 4,20 m. Odcinek posiada nawierzchnię gruntową piaskową w złym stanie technicznym o znacznych deformacjach w przekroju poprzecznym i podłużnym.

II. STAN PROJEKTOWANY

Odcinek A-B o długości 200,00 mb.

Po wykonaniu profilowania należy ułożyć podbudowę z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31 mm w warstwie grubości 15 cm po zagęszczeniu i szerokości od 4,00 do 4,20 m oraz pobocza wraz z wjazdami. Na koniec inwestycja zostanie oznakowana znakami pionowymi zgodnie z życzeniem inwestora.

UWAGI DOTYCZĄCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, instrukcją producentów i przepisami oraz ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP.
2. Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym wykonawca zobowiązany jest do uzyskania projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz zgłoszenia i uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego u zarządcy drogi.
3. Na budowie należy stosować materiały i urządzenia posiadające wymagane:
 - certyfikaty na znak bezpieczeństwa,
 - certyfikaty zgodności z PN lub aprobatami technicznymi,
 - deklaracje zgodności z PN lub aprobatami technicznymi.Stosowanie materiałów i urządzeń nie posiadających w/w certyfikatów i deklaracji zgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest niedopuszczalne.

Przedmiot zamówienia opisano za pomocą dokumentacji projektowej określonej w załącznikach od nr 11 do nr 13 do SWZ.