


PŁYTA FUNDAMENTOWA POD OSADNIK POŁĄCZYN SKALA 1:50



UWAGI:

1. Konieczny odbiór dna wykopu przez uprawnionego geologa.
2. Prace fundamentowe wykonać po wytyczeniu osi przez geodetę.
3. Pod fundamentami podkład z chudego betonu B10 gr. 10 cm.
4. Przed zabetonowaniem płyty umieścić tuleje do przejść instalacyjnych wg opracowania technologicznego.

BETON: B-20 (C 16/20)
STAL: A-O Ø (S10S)
STAL: A-III # (34GS)

Zadanie	Budowa stacji uzdatniania wody		
Inwestor	Gmina Płońsk		
Lokalizacja	ul. Dworkowa 52, 13-206 Płońsk	Skala	1:50
Branża	Budowlana	Nr rys.	13
Rysunek	Fundament pod osadnik	Data	05.2009r.
Autorzy	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant	tech. bud.	366/94/OL	366/94/OL
Sprawdzający	Aleksander Stankiewicz		